


# UWAGA:

- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów i kanałów podziemnych które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić po wykonaniu przekopów próbnych.
- Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu gazowego do kolidującego uzbrojenia.
- Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi wykonać zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną Ø110 na długości 3,0 m.
- Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn. budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.
- Zbliżenia i skrzyżowania sieci gazowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH  
PROSBED s.c.  
Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

INWESTOR	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka		
NAZWA ZADANIA	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza, Prosta w Trzciance- mini rondo.		
OBIEKT	Przebudowa gazociągu s/c- dz. o nr ewidencyjnym 1861, 1851/1, 1851/2, 1852, 1853- obręb 0001 miasto Trzcianka		
NAZWA RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07	SKALA	1 : 500
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk	DATA	03/2014
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Bednarczyk upr. nr 24/PW/98	RYS NR	1



Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

## OZNACZENIA:

- ISTN. GAZOCIĄG S/C
- ISTN. GAZOCIĄG S/C dn255 DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU S/C
- WĘZŁY / PUNKTY / CHARAKTERYSTYCZNE GAZOCIĄGU
- PROJ. ZASUWA
- NUMER DZIAŁKI
- GRANICA DZIAŁKI
- PROJ. DROGA- WG OPRACOWANIA BRANZY DROGOWEJ
- PROJ. OŚWIETLENIE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

Biuro Usług Geodezyjnych  
"GEOTEAM" s.c.  
K. Błaszczuk, T. Krystek, K. Wojski, Z. Zytliński  
64-980 Trzcianka, ul. 27 Stycznia 42  
tel./fax) /067/ 216-22-92  
Reg. 570899878 NIP 783-19-02-543

KAZIMIERZ BŁASZCZUK

GEODETA UPRAWNIONY  
Nr upr. 8719 Min. Geol. Przem. i Bud.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianiecki  
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  
w Czarnkowie

W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego. W dniu 08 STY 2014 r. mapę ewidencjonowano pod nr 214.229-3/2014. Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji podwykonawczej przez jednostki uprawniające do wykonywania prac geodezyjnych.

Trzcianka, dnia 08 STY 2014 (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

z up. STAROSTY  
Bolesław Jarnas  
Specjalista ds. Geodezji  
Świadectwo upr. zawodowych GUGiK nr 8726